

## **Aktueller Baustand Kanaltrennsystem Büchsenberg West**

Der Schmutzwasser- sowie Regenwasserhauptkanal in der Eichenstraße wurde vom ausführenden Unternehmen verlegt sowie alle Hausanschlüsse in diesem Bereich einschließlich der beiden Übergabeschächten im jeweiligen Privatgrundstück erstellt. Die privaten Leitungen (ab den Übergabeschächten bis zu den Dachrinnen- Fallrohren der Häuser bzw. den Schmutzwasserleitungen aus dem Haus) wurden ebenfalls beinahe alle bereits erstellt bzw. angepasst, so dass in diesem Bereich so gut wie kein Fremdwasser mehr im Trennsystem anfällt. Diese privaten Arbeiten wurden vom jeweiligen Eigentümer in Auftrag gegeben und parallel von verschiedenen Firmen ausgeführt sowie von der Bauleitung koordiniert.

Der bestehende Mischwasserkanal in der Eichenstraße wurde ausgebaut, da die neuen Kanäle aus Platzgründen genau in der alten Kanaltrasse verlegt werden mussten. Für die Aufrechterhaltung des Kanalnetzes wurde zum Teil ein Provisorium benötigt.

### **Winkelstützmauer notwendig**

Die benötigte Winkelstützmauer an der Grundstücksgrenze für die Verlängerung des Gehwegs um ca. 130 m bis zur Straße Am Büchsenberg ist gesetzt. Hierzu wurden Fertigteilelemente, sogenannte L- Steine, unterschiedlicher Höhe verwendet.

Zurzeit werden die Tiefbordsteine einschließlich vorgeseztem Einzeiler zwischen Gehweg und Straße sowie an der Grundstücksgrenze Granitsteine (Granitgroßkopf, Granitkleinstein oder Granitleistenstein entsprechend Anforderung) gesetzt.

Der Gehweg wird mit verschiebesicherem, überfahrbarem Betonpflaster ausgeführt, die Straße mit Asphalt hergestellt. Die Gehwegbreite beträgt entsprechend den Richtlinien 1,5 m, der Höhenunterschied des Gehwegs zur Fahrbahn beträgt durchgehend 3 cm und ist damit ist der Gehweg überfahrbar.

Die Tragschicht wurde am Ende November asphaltiert, die Deckschicht kann witterungsbedingt erst im Frühjahr 2024 asphaltiert werden.

Derzeit wird der Gehweg noch gepflastert, die Arbeiten sollten bis Weihnachten abgeschlossen sein.

Je nach Witterung werden noch dieses Jahr die kleineren Anschlüsse für den Anschluss an die Straße „Am Büchsenberg“ vorbereitet. Ab Februar/März 2024 wird dann das neue Trennsystem in der Straße „Am Büchsenberg“ eingebaut.

**Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:**

**Martin Schuster, Technische Bauverwaltung**

**Telefon 08092/8194-67; martin.schuster@vg-assling.de**

**Johann Wechselberger, Technische Bauverwaltung**

**Telefon 08092/8194-68; johann.wechselberger@vg-assling.de**

**Stand: 01. Dezember 2023**